

Programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de Espacios Productivos y de Innovación



Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

Mejoras en Zona Industrial Margen Derecho
Ctra. N-321 en T.M. de Baeza



ESTADO PREVIO A LA ACTUACIÓN



EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



OBRA TERMINADA



RESUMEN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA

➤ M3. Excavación en zanjas	771,15 m3
➤ M2. Pavimento de baldosas de chino lavado	606,14 m2
➤ M1. Tubo de saneamiento SN2 de ø 400mm color teja	200,00 ml
➤ Ud. Pozos de registro Prefab. hormigón + tapa fundición saneamiento.....	4,00 Ud
➤ M1. Canalización 3 tubos PE bicapa ø1600mm para baja tensión.....	199,15 ml
➤ Ud. Arqueta normalizada tipo A-1 para baja tensión.....	5,00 Ud
➤ Ud. Farolas con luminaria de LED 68w-4000K.....	7,00 Ud

✓ PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)..... 97.825,00 €